Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 2018 / 01

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

Rekonstrukce střechy poutní kaple Panny Marie Pomocné na Vintířovském vrchu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název :	Obec Radonice zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Ústí nad Labem
Sídlo:	Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ:	00262111
DIČ:	CZ-00262111, neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	940005389/0800
Zmocněný zástupce:	Jaroslav Santner - starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název:	Klempo Žatec s. r. o. vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 39658
Sídlo:	Bezděkov 5, 438 01 Žatec
IČ:	06107991
DIČ:	CZ06107991
Bankovní spojení:	Unicredit Bank
Číslo účtu:	2114477332/2700
Zmocněný zástupce:	Radek Vajda

(dále jen zhotovitel)

1.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Osoby oprávněné k jednání za objednatele:
   Ve věcech obchodních: Jaroslav Santner
   Ve věcech technických Štěpánka Danišíková

2. Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
   Ve věcech obchodních: Radek Vajda
   Ve věcech technických: Radek Vajda

3. Kontaktní údaje objednatele:
   Doručovací adresa: Radonice 1, 431 55 Radonice
   Elektronická adresa: obec.radonice@iol.cz
   Telefonické spojení: 474397120, 724149827

4. Kontaktní údaje zhotovitele:
   Doručovací adresa: Bezděkov 5, 438 01 Žatec
   Elektronická adresa: radek.vajda@klempo-zatec.cz
   Telefonické spojení: 602 101 306

5. Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
   a) písemná a předávaná elektronickou cestou, poslána doporučenou poštou nebo osobně proti potvrzení na shora uvedené adresy anebo uvedeny v zápise z jednání kontrolního dne; smluvní strany jsou povinny všechny změny v kontaktních údajích sdělit do tří pracovních dnů od jejich vzniku,
   b) pro komunikaci a sdělení týkající se především technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2. CENA DÍLA

1. Na základě soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, se cena díla navyšuje,:

Základní nabídka dle výkazu výměr zadání	**855 226,-Kč**
Lešení	**130 615,- Kč**
Vícepráce	**77 963,39 Kč**
Celkem	**1 063 804,39 Kč**
DPH 21%	**223 398,92 Kč**
Celkem s DPH	**1 287 203,-Kč**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších změn a doplňků).
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
4. Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji podepisují.

Ve Radonicích dne 21. 6. 2018:

Za zhotovitele: Za objednatele:

....

jednatel starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava krovu a římsy kaple ve Vintířově Vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vintířov
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Radonice		
Projektant			
Zhotovitel	Klempo Žatec s. r. o.	06107991	CZ06107991
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	23.04.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 25 880,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 11 325,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 23 079,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 17 678,19	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	77 963,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KLEMPO ŽATEC s.r.o.
Bezděkov 5, 438 01, Žatec
IČ: 06107991, DIČ: CZ06107991
tel.: 415 711 109

D	Celkem bez DPH	77 963,39

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	77 963,39	16 372,31

Cena s DPH 94 335,70

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava krovu a římsy kaple ve Vintířově Vícepráce
Objekt:

Objednatel: Obec Radonice
Zhotovitel: Klempo Žatec s. r. o.
Místo: Vintířov

Zpracoval:
Datum: 23. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**38 008,51**	**3,063**
3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**29 346,00**	**2,631**
34	312351101	Zřízení jednostranného bednění zdí výplňových	m2	12,000	336,00	4 032,00	0,022
35	312351102	Odstranění jednostranného bednění zdí výplňových	m2	12,000	147,00	1 764,00	0,000
32	317232015	Zdivo římsové z cihel děrovaných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC	m3	1,500	15 700,00	23 550,00	2,609
6		**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**7 860,00**	**0,432**
33	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,000	200,00	2 400,00	0,277
30	622325402	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	12,000	455,00	5 460,00	0,155
998		**Přesun hmot**				**802,51**	**0,000**
29	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,063	262,00	802,51	0,000
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**39 954,88**	**0,034**
762		**Konstrukce tesařské**				**22 361,42**	**0,018**
18	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	16,000	59,30	948,80	0,000
19	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	16,000	253,00	4 048,00	0,000
20	*605121210*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m*	*m3*	*0,512*	*11 500,00*	*5 888,00*	*0,000*
22	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	10,000	92,10	921,00	0,000
23	*605161009.R*	*řezivo pro bednění mořené*	*m3*	*0,240*	*6 500,00*	*1 560,00*	*0,000*
25	762341650	Montáž bednění štítových okapových říms z hoblovaných prken	m2	12,000	238,00	2 856,00	0,000
26	*605161008*	*řezivo hoblované*	*m3*	*0,288*	*9 500,00*	*2 736,00*	*0,000*
21	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	10,000	39,00	390,00	0,000
12	76234381R	Demontáž bednění okapů a říms z prken	m2	21,000	55,00	1 155,00	0,000
24	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,752	900,00	676,80	0,018
28	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	211,796	5,58	1 181,82	0,000
764		**Konstrukce klempířské**				**13 740,26**	**0,000**
1	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	173,00	346,00	0,000
2	*764SPCM5*	*Kotlík RAL pro svod DN 100 mm*	*ks*	*2,000*	*525,00*	*1 050,00*	*0,000*
3	764508131	Montáž kruhového svodu	m	26,000	93,00	2 418,00	0,000
4	*764SPCM 6*	*Svod RAL barva pr. 100 mm*	*m*	*26,000*	*197,00*	*5 122,00*	*0,000*
5	*764SPCM 7*	*Spona krátká pro pr.100 mm*	*ks*	*8,000*	*152,00*	*1 216,00*	*0,000*
6	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	8,000	67,00	536,00	0,000
7	*764SPCM 8*	*Koleno 72° pro pr. 100 mm*	*ks*	*8,000*	*221,00*	*1 768,00*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
8	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	2,000	36,60	73,20	0,000
9	*764SPCM 10*	*Výtokové koleno pro pr. 100 mm*	*ks*	*2,000*	*221,00*	*442,00*	*0,000*
10	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	2,000	59,00	118,00	0,000
11	*764SPMC 9*	*Odskok pro pr. 100 mm*	*ks*	*2,000*	*220,00*	*440,00*	*0,000*
14	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	135,292	1,56	211,06	0,000
	783	**Dokončovací práce - nátěry**				**3 853,20**	**0,016**
27	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	12,000	99,00	1 188,00	0,004
37	783823165	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	12,000	50,10	601,20	0,003
39	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	12,000	172,00	2 064,00	0,010
		Celkem				**77 963,39**	**3,097**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Lešení pro opravu fasády Kaple Pany Marie Pomocné - Vintířov	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vintířov
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Radonice		
Projektant			
Zhotovitel	Klempo Žatec s,r,o		
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	28.02.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	48 516,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	67 099,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	15 000,00
7	ZRN (ř.		115 615,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	15 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

KLEMPO ŽATEC s.r.o.
Bezděkov 5, 438 01, Žatec
IČ: 06107991, DIČ: CZ06107991
tel.: 415 711 109

D	Celkem bez DPH	130 615,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	130 615,00	27 429,15

Cena s DPH **158 044,15**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Lešení pro opravu fasády Kaple Pany Marie Pomocné - Vintířov
Objekt:

Objednatel: Obec Radonice
Zhotovitel: Klempo Žatec s,r,o
Místo: Vintířov

Zpracoval:
Datum: 28. 2. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**115 615,00**	**0,000**
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**107 615,00**	**0,000**
3	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	128,000	40,00	5 120,00	0,000
1	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	546,000	45,00	24 570,00	0,000
5	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	7 680,000	1,00	7 680,00	0,000
6	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	32 760,000	1,10	36 036,00	0,000
4	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	128,000	29,10	3 724,80	0,000
2	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m	m2	546,000	32,50	17 745,00	0,000
7	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 20 m	m2	32,000	155,00	4 960,00	0,000
9	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	1 920,000	2,50	4 800,00	0,000
8	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v 20 m	m2	32,000	93,10	2 979,20	0,000
	998	**Přesun hmot**				**8 000,00**	**0,000**
11	998011001	Staveništní přesun lešení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**15 000,00**	**0,000**
	VRN8	**Přesun stavebních kapacit**				**15 000,00**	**0,000**
10	081002000	Doprava lešení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
		Celkem				**130 615,00**	**0,000**