DODATEK Č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 2017 / 07

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Doupovské ulice v Radonicích

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1.1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název :	Obec Radonice zapsané v registru ekonomických subjektů ČSÚ v Ústí nad Labem
Sídlo:	Radonice 1, 431 55 Radonice
IČ:	00262111
DIČ:	CZ-00262111, neplátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	940005389/0800
Zmocněný zástupce:	Jaroslav Santner - starosta

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název:	ACP AuCompCZ, s. r. o. vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
Sídlo:	Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
IČ:	04309634
DIČ:	CZ04309634
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu:	8859251001
Zmocněný zástupce:	Jiří Pfeifer

(dále jen zhotovitel)

1.2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Osoby oprávněné k jednání za objednatele:
   Ve věcech obchodních: Jaroslav Santner
   Ve věcech technických Štěpánka Danišíková

2. Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
   Ve věcech obchodních: Jiří Pfeifer
   Ve věcech technických: Ing. Nicol Agnerová

3. Kontaktní údaje objednatele:
   Doručovací adresa: Radonice 1, 431 55 Radonice
   Elektronická adresa: obec.radonice@iol.cz
   Telefonické spojení: 474397120, 724149827

4. Kontaktní údaje zhotovitele:
   Doručovací adresa: Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
   Elektronická adresa: acp@acpcz.cz
   Telefonické spojení: 234256126

5. Kdekoliv tato smlouva předpokládá schválení nebo vydání potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:
   a) písemná a předávaná elektronickou cestou, poslána doporučenou poštou nebo osobně proti potvrzení na shora uvedené adresy anebo uvedeny v zápise z jednání kontrolního dne; smluvní strany jsou povinny všechny změny v kontaktních údajích sdělit do tří pracovních dnů od jejich vzniku,
   b) pro komunikaci a sdělení týkající se především technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

2. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA

1. Rozsah díla se změní na základě méněprací dle specifikace ze 4. 10. 2017, která je přílohou této smlouvy.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách jako cena maximálně přípustná ve výši a složení, se snižuje.
2. Celková cena díla činí:

základní nabídka	**468 163,-Kč**
DPH 21%	**98 314,23 Kč**
Celkem s DPH	**566 477,23,-Kč**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 5 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ho podepisují.

Ve Radonicích dne 16. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....

jednatel

Za objednatele:

OBEC RADONICE
431 65 RADONICE 1
IČO: 00262111

.....

starosta obce

název akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Doupovské ulice v Radonicích **4.10.2017**

žlutá položka - zrušení z dodávky (investor si zajistí sám)

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000530001	IDALED Joint2 - IL-J2-80, zdroj 80W	ks	15,00	3843,00	57 645
2	000712488	rozvod.elměrová Altis5 RVO /Hofmeister/IP43 zapušť	ks	1,00	26790,40	26 790
3	000561513	stožár osvětlov bezp JBUD10/lehký metalizace	ks	15,00	6433,00	96 495
4	000573013	výložník osvětlovací V1/1000 metalizace	ks	15,00	945,00	14 175
		součet				**195 105**
Materiál elektromontážní						
5	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	192,00	9,80	1 882
6	000579311	elvýzbroj stož SR721-27-oAl 1xE27/4xM8/35mm2 odboč	ks	15,00	286,30	4 295
7	000579292	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20	ks	15,00	34,30	515
8	000151210	kabel CYKY 4x16	m	55,00	156,17	8 589
9	000151210	kabel CYKY 4x16	m	493,00	156,17	76 992
10	000192710	koncovka 1kV plast EPKT 0015/4-16(4x16)	ks	32,00	308,70	9 878
11	000190210	kabelové oko Al lisovací 16x8	ks	128,00	14,00	1 792
12	000192711	koncovka 1kV plast EPKT 0031/25-50(4x25)	ks	0,00	485,10	
13	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	0,00	13,72	
14	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	128,00	1,33	170
15	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	538,00	25,90	13 934
16	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	24,00	10,50	252
17	000295406	svorka křížová SK FeZn	ks	15,00	14,70	221
18	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	15,00	8,40	126
		součet				**118 645**
Materiál zemní+stavební						
19	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,00	200,20	
20	000046361	krycí deska plastová 50/15/1,2cm	ks	966,00	11,55	11 157
21	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	483,00	1,47	710
22	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	0,00	192,50	
23	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	55,00	1,47	81
24	000046513	roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mm	m	0,00	20,02	
25	000046523	/roura korugovaná 09075/ spojka 02075	ks	0,00	41,58	
26	000046134	beton B13,5	m3	22,56	1477,00	33 321
27	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	15,00	595,00	8 925
		součet				**54 194**
Elektromontáže						
28	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	192,00	12,87	2 471
29	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	15,00	151,45	2 272
30	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	165,75	166
31	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	15,00	606,45	9 097
32	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	15,00	388,70	5 831
33	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	15,00	195,65	2 935
34	210901045	kabel CYKY pevně uložený 4x16	m	55,00	13,59	747
35	210901015	kabel CYKY pevně uložený 4x16	m	493,00	7,61	3 749
36	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	32,00	231,40	7 405
37	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	0,00	231,40	

38	210950101	označovací štítek na kabel	ks	128,00	3,58	458
39	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	538,00	20,02	10 771
40	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	24,00	17,62	423
41	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	15,00	50,31	755
42	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,00	35,88	538
		součet				**47 616**
Demontáže						
43	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž	ks	14,00	303,23	4 245
44	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	14,00	194,35	2 721
45	210204124	patice stožárová hliníková /dmtž	ks	14,00	60,13	842
46	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	14,00	97,83	1 370
47	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	14,00	75,73	1 060
48	210100701	koncovka 1kV venkovní plast do 4x35 /dmtž	ks	28,00	138,13	3 868
49	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+oz /dmtž	ks	0,00	12,87	
		součet				**14 105**
Zemní práce						
50	460270045	vysekání niky a zazdění skříně RVO	ks	1,00	1352,00	1 352
51	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.0	m	0,00	58,70	
52	460030072	bourání živičných povrchů 6-10cm	m2	0,00	86,45	
53	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	0,00	118,95	
54	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	0,00	83,85	
55	460420481	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	0,00	14,82	
56	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	0,00	4,23	
57	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	0,00	24,90	
58	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	369,85	
59	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	0,00	110,50	
60	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	0,00	434,20	
61	460200283	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3/ko1.0	m	0,00	87,10	
62	460030072	bourání živičných povrchů 6-10cm	m2	0,00	86,45	
63	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	0,00	118,95	
64	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	0,00	83,85	
65	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	0,00	4,23	
66	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	0,00	10,27	
67	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	369,85	
68	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	0,00	65,65	
69	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	0,00	119,00	
70	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	0,00	467,60	
71	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	15,00	469,95	7 049
72	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	0,00	450,45	
73	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	398,30	
74	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	0,00	33,11	
75	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,00	398,30	
		součet				**8 401**
Ostatní náklady						
76	219000103	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	4,00	250,00	1 000
77	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	0,00	35,00	
78	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	0,00	400,00	
79	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	0,00	20,00	
80	219000211	nakladní auto 5t	hod	8,00	260,00	2 080
81	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	32,00	480,00	15 360
82	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	25,00	15,20	380
83	nab.cena	zajištění, osvětlení a označení výkopů	kpl	0,00	2500,00	

84	219000103	dozory správce sítě(rozvodného závodu)	hod	4,00	250,00	1 000
85	219000104	součinnost správce sítě(rozvodného závodu)	hod	4,00	220,00	880
86	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	4,00	220,00	880
87	219000106	demontáž a montáž značek a obecního rozhlasu	hod	0,00	250,00	
88	219000211	nakladní auto 5t	hod	0,00	260,00	
89	219000221	autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	0,00	480,00	
90	219000225	přesun autojeřábu AD080	km	0,00	15,20	
91	219000106	zajištění výkopů/osvětlení,zátarasy,přechody/	kpl	0,00	5000,00	
		součet				**21 580**
		Celková cena bez DPH				**459 647**

Dodávka kabelu CYKY 4x16

nejprve dodávka na cívce 530 m

následně doobjednání a dodání dalších 70 m

CELKEM dodáno 600 m kabelu CYKY 4x16

Dle SoD a VV mělo být dodáno 548 m kabelu

Dodáno jako vícepráce 52 m kabelu CYKY 4x16 - materiál a práce

9	000151210	kabel CYKY 4x16	m	52,00	156,17	8 121
35	210901015	kabel CYKY pevně uložený 4x16	m	52,00	7,61	395
	CELKEM za dodávku víceprací					**8 516**
		Celková cena díla vč. víceprací bez DPH				**468 163**